



Alexandre Barbosa Borges, S.A.

PARA: Município de Sernancelhe

DE: José Brás

A/C: Divisão técnica de Obras e Urbanismo

N/Ref. GT0353

Fax n.º 254 598 319

N/Fax 253 607 269

Tel. n.º 254 598 300

N/Tel. 253 607 260

Braga, 13 de Março de 2009

N.º Páginas incluindo esta: 1

Assunto: Lista de erros e omissões

Empreitada: "Construção do Açude no Rio Távora"

Exmos. Srs.,

Os nossos melhores cumprimentos.

Tendo a nossa empresa adquirido o processo de concurso para a empreitada "**Construção do Açude no Rio Távora**", após análise e medição do projecto de execução patente, vimos pelo presente, nos termos do ponto n.º 1 do artigo 61º do Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, remeter, em anexo, listagem de erros e omissões identificados.

Sem outro assunto e gratos pela atenção dispensada, subscrevemo-nos.

De V. Ex^{as}
Atentamente



Alexandre Barbosa Borges, S.A.

CLIENTE: Município de Sernancelhe**OBRA:** Construção do Açude no Rio Távora**EMPREITEIRO:** Alexandre Barbosa Borges, S.A.**Erros e Omissões**

Artº	Designação	Un	Quant.	Quant.
Açude no Rio Távora				
B	Construção Civil			
2	Trabalhos Preparatórios			
2,1	Desarborização com desenraizamento, desmatção e limpeza de toda a área da açude, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro e conversação dos acessos provisórios do estaleiro.	m2	3.330,00	3.645,00
3	Escavações			
3,1	Escavação em terreno brando, na zona de implantação do açude incluindo, carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos de escavação.	m3	550,00	
3,2	Escavação em terreno ripável na zona de implantação do corpo do açude incluindo, carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos de escavação.	m3	2.650,00	
3,3	Escavação em rocha na zona de implantação do corpo da barragem, incluindo, carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos de escavação.	m3	4.250,00	4.837,00
4	Betão, cofragens e armaduras			
4,1	Fornecimento e colocação em obra de betão C20/25, no preenchimento de cavidades e fissuras na fundação e encontros do açude, incluindo aditivos de anulação da retracção.	m3	2.854,00	3.470,40
4,2	Fornecimento e colocação em obra de betão C20/25, no corpo do açude e nas estruturas anexas	m3	3.094,00	3.762,30
4,3	Fornecimento e colocação de cofragens normais planas no corpo do açude e estruturas anexas	m2	2.169,00	2.637,50
4,4	Fornecimento e colocação de cofragens especiais curvas na soleira do descarregador	m2	532,00	646,90
4,5	Fornecimento e montagem de aço A400NR, incluindo sobreposições, amarrações e demais trabalhos acessórios e complementares	kg	45.015,00	54.738,24
8	Caminho de Acesso			
8,1	Movimento de Terras			

09\PI24\EO

Página nº 1 - 2



Alexandre Barbosa Borges, S.A.

CLIENTE: Município de Sernancelhe

OBRA: Construção do Açude no Rio Távora

EMPREITEIRO: Alexandre Barbosa Borges, S.A.

Erros e Omissões

Artº	Designação	Un	Quant.	Quant.
8.1.1	Escavação em terreno de qualquer natureza para estabelecimento da cota de fundo da caixa de pavimento, incluindo abertura de caixa, refinamento e compactação de taludes e fundo da caixa e todos os trabalhos complementares.	m3	12.792,25	14.750,00
8.1.2	Aterro com materiais seleccionados, provenientes da escavação, compactado por camadas até obtenção das cotas da fundação do projecto, incluindo refinamento e compactação de taludes e todos os trabalhos inerentes.	m3	5.753,75	7.793,00
8.1.3	Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, incluindo carga, descarga e espalhamento de materiais.	m3	7.038,50	6.957,00

09VP124\EO

Página nº 2 - 2