

C.M. DE SERNANCELHE				
AÇUDE NO RIO TÁVORA				
Artº	Designação	Un	Quant.	Medições
			Cliente	Concorrente
	Açude no Rio Távora			
B	Construção Civil			
2	Trabalhos Preparatórios			
2,1	Desarborização com desenraizamento, desmatção e limpeza de toda a área da açude, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro e conversação dos acessos provisórios do estaleiro.	m2	3.330,00	3.610,86
4	Betão, cofragens e armaduras			
4,1	Fornecimento e colocação em obra de betão C20/25, no preenchimento de cavidades e fissuras na fundação e encontros do açude, incluindo aditivos de anulação da retracção.	m3	2.854,00	4.178,76
4,3	Fornecimento e colocação de cofragens normais planas no corpo do açude e estruturas anexas	m2	2.169,00	2.198,30
4,4	Fornecimento e colocação de cofragens especiais curvas na soleira do descarregador	m2	532,00	548,25
4,5	Fornecimento e montagem de aço A400NR, incluindo sobreposições, amarrações e demais trabalhos acessórios e complementares	kg	45.015,00	225.078,32
6	Diversos			
OMISSÃO	Execução de selagem do vedante de PVC na fundação c/argamassa de selagem de base epoxy, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares	m3		2,00
8	Caminho de Acesso			
8,2	Pavimento			
8.2.1	Execução de sub-base com solos seleccionados, com 0.20 m de espessura, incluindo compactação e todos os trabalhos.	m3	150,34	154,86
8,3	Diversos			
8.3.2	Execução de valetas de drenagem revestidas, triangulares completas, em betão C12/15, moldadas contra o terreno, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos inerentes. (p.e.)	m	105,24	215,24
9	Edifício de Apoio			
9,1	Movimento de terras			
9.1.1	Escavação para implantação do edifício de apoio em terreno de qualquer natureza, incluindo baldeação e todos os trabalhos complementares.	m3	12,31	
OMISSÃO	Aterro para implantação do edifício de apoio em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários	m3		12,31
9.1.2	Transporte dos produtos sobranes a vazadouro, incluindo transporte, carga, descarga e espalhamento.	m3	12,31	